

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG
Số: 47 / BVND – P.HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty Xây dựng

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Công tác thi cải tạo sửa chữa một số phòng lầu (trệt, 1, 2) nhà F Khoa Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – QL 1A, P. Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Đinh Thiện Hòa

- Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính quản trị.

- Số điện thoại : 0917 141 145

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 18 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 25 tháng 8 năm 2025.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 07 ngày kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
A	CẢI TẠO SƠN NƯỚC CÁC PHÒNG VÀ HÀNH LANG		
1	Vệ sinh, cạo sùi sơn bả tại những vị trí bị bong và trát bả lại bề mặt tường-Sơn mới bề mặt 1 nước lót 2 nước phủ	m2	447,819
a	Vách đặt máy lạnh, cạnh nhà vệ sinh trong các phòng F(001, 003, 104, 101, 109, 110, 207, 221, 222): $(3,24+1,54)*1,45*9=62,379$		
b	Trần góc máy lạnh, cạnh nhà vệ sinh trong các phòng F(001, 003, 104, 101, 109, 110, 207, 221, 222): $1,2*1,6*9=17,280$		
c	Phòng cấp cứu F1		
	Tường: $(8,9*3,94)*2*1,45=101,6914$		

	Cạnh cửa đi vào phòng: $(0,7*2+1,28)*0,16=0,4288$		
	Cạnh cửa đi 2: $(0,7*2+2,46)*0,16=0,6176$		
	Trần: $8,9*3,94=35,066$		
	Dầm trần: $3*0,2*3,94=2,364$		
	Trừ cửa đi: $-0,7*1,28=-0,896$		
	Trừ cửa đi 2: $-0,7*2,46=-1,722$		
	Trừ cửa thoáng sang phòng tiếp nhận: $-0,7*3,64=-2,548$		
d	Phòng F119		
	Tường: $((4,24+3,95)*2+1,54)*1,45=25,984$		
	Cạnh cửa đi vào phòng: $(0,7*2+1,28)*0,16=0,429$		
	Cạnh cửa sổ: $((0,7*2+1,85)*0,16)=0,520$		
	Cạnh cửa đi vào phòng WC: $(0,32*2+0,82)*0,05=0,073$		
	Trần: $4,24*3,95=16,748$		
	Dầm trần: $0,2*3,95=0,790$		
	Trừ cửa đi vào phòng: $-0,7*1,28=-0,896$		
	Trừ cửa sổ: $-0,7*1,85=-1,295$		
	Trừ cửa đi vào phòng WC: $-0,32*0,82=-0,262$		
	Trừ trần phòng WC: $-1,54*2,5=-2,850$		
d	Phòng thủ thuật F2		
	Tường: $((6,02+4,24)*2+1,54)*1,45=31,987$		
	Cạnh cột: $3*1,45*0,1=0,435$		
	Cạnh cửa đi: $(0,7*2+1,28)*0,16=0,4288$		
	Cạnh cửa sổ: $(0,7*2+3,26)*0,16=0,7456$		
	Cạnh cửa đi vào phòng WC: $(0,32*2+0,82)*0,05=0,073$		
	Trần: $6,02*4,24+3,5*1,54=30,9148$		
	Trừ cửa đi vào phòng: $-0,7*1,28=-0,896$		
	Trừ cửa sổ: $-0,7*3,26=-2,282$		
	Trừ cửa đi vào phòng WC: $-0,32*0,82=-0,2624$		
	Trừ cửa đi sang phòng tiếp nhận: $-0,32*0,95=-0,304$		
e	Hành lang ngoài sau nhà, hành lang bên phải vị trí chống thấm sê nô		
	Tường: $(36,6+19,52)*1,45=81,374$		
	Trần: $19,52*2,7=52,704$		
2	Xử lý lấm chống tường trần các phòng	m2	82,296
	Tường mặt trong phòng đặt máy lạnh: $3,24*1,54*10=49,896$		
	Trần vị trí đặt máy lạnh: $1,2*1,2*10=14,400$		
	Trần sê nô hành lang ngoài bên phải lầu 2: $2*9=18$		
B	THAY TRẦN THẠCH CAO BẰNG TRẦN NHỰA CÁC NHÀ VỆ SINH CÁC PHÒNG F(001, 003, 101, 104, 109, 110, 112, 119, 121)		
1	Tháo dỡ trần thạch cao khung nổi bị hư hỏng mục nát	m2	32,490
	$1,9*1,9*9=32,490$		
2	Vận chuyển trần thạch cao bị hư hỏng tháo dỡ ra đi đổ ngoài bệnh viện	m2	32,490
	$32,490=32,490$		
3	Đóng trần nhựa khung xương nổi	m2	32,490
	$32,490=32,490$		
B	CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH CÁC PHÒNG F(109, 110, 112)		
1	Chống thấm nhà vệ sinh bao gồm (Tháo dỡ thiết bị vệ sinh và phụ kiện, đục nền gạch men cũ, đục lớp vữa tạo mặt phẳng độ dốc sàn nhà vệ sinh, Đục tẩy sàn bê tông, xử lý chống thấm dung dịch Sika sàn, cán lại vữa xi măng tạo độ dốc sàn nhà vệ sinh, láng hồ dầu bề mặt nền, lát lại nền gạch men, lắp lại thiết bị vệ sinh và phụ kiện	Vị trí	4,500
	$1,5*3=4,5$		

2	Vận chuyển xà bần đi đổ bao gồm (Vận chuyển bằng thủ công dùng xe rùa đẩy xuống bãi tập kết, sau đó dùng xe ba gác chở ra khỏi bệnh viện đi đổ	Xe ba gác	4,000
	4=4		
3	Cung cấp và lắp đặt ngăn mùi bằng Inox 304 thoát nước sàn	Bộ	3,000
	3=3		
C	CHỐNG THẨM SÊ NÔ HÀNH LANG SÀN MÁI NGOÀI LẦU 2		
1	Phá dỡ nền láng vữa xi măng trên sàn mái	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
2	Vệ sinh đục tẩy nền bê tông	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
3	Quét dung dịch chống thấm mái Kova CT 11A	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
4	Láng nền sàn đánh màu, chiều dày 2cm, vữa XM mác 75	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
5	Quét nước xi măng 2 nước	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
6	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
7	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ba gác	m2	54,656
	19,52*2,8=54,656		
D	THAY GẠCH MEN NỀN VÀ TƯỜNG NHÀ VỆ SINH PHÒNG F007		
1	Phá dỡ nền, tường gạch xi măng, gạch gốm các loại	m2	20,330
	Nền: 1,9*1,9=3,610		3,610
	Tường: (1,9+1,9)*2*2,2=16,720		16,720
2	Vận chuyển bằng thủ công 10m khởi điểm - vận chuyển phế thải các loại	m2	20,330
	Nền: 1,9*1,9=3,610		
	Tường: (1,9+1,9)*2*2,2=16,720		
3	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng xe ba gác	m2	20,330
	Nền: 1,9*1,9=3,610		
	Tường: (1,9+1,9)*2*2,2=16,720		
4	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM mác 75	m2	20,330
	Nền: 1,9*1,9=3,610		
	Tường: (1,9+1,9)*2*2,2=16,720		
5	Lát nền, ốp gạch tường	m2	20,330
	Nền: 1,9*1,9=3,610		
	Tường: (1,9+1,9)*2*2,2=16,720		
E	HÀ VỆ SINH PHÒNG F007		
1	Đục tường đi toàn bộ đường ống nước âm tường bao gồm vật tư đường ống, keo dán, vật tư phụ các loại, trám trét hoàn trả mặt bằng tường, co lới, ống PVC	Gói	1,000
	1=1		
2	Cung cấp và lắp đặt lavabo Inax		
a	Chậu Rửa Lavabo Inax L-2298V (L2298V) Âm Bàn Chữ Nhật	1	1,000
	1=1		
b	Công vận chuyển Chậu Rửa Lavabo Inax L-2298V về tại Bệnh Viện (Hàng dễ vỡ)	1	1,000
	1=1		
c	Công lắp đặt Chậu Rửa Lavabo Inax L-2298V (L2298V)	1	1,000
	1=1		
d	Cung cấp bàn đá Granits tự nhiên	1	1,000

	l=1		
e	Gia công và lắp đặt mặt bàn đá Granits tự nhiên	1	1,000
	l=1		
f	Cung cấp và lắp đặt khung gắn bàn đá	1	1,000
	l=1		
g	Vòi Lavabo Inax LFV-1112S (LFV1112S) Nóng Lạnh	1	1,000
	l=1		
h	Cung cấp và lắp đặt dây cấp nước	1	1,000
	l=1		
i	Cung cấp và lắp đặt bộ giá đỡ Chậu Rửa Lavabo Inax L-2298V	1	1,000
	l=1		
k	Cung cấp và lắp đặt ống thoát nước Lavabo	1	1,000
	l=1		
l	Phụ kiện, keo dán, đầu nối ống nóng lạnh tại vị trí lavabo	1	1,000
	l=1		
3	Cung cấp và lắp đặt khóa, tay cầm cửa nhà vệ sinh Kimlong	Gói	1,000
	l=1		
G	HÀNH LANG SAU PHÒNG F019 VÀ F021		
1	Tháo dỡ gạch hành lang, đào vét lại nền hành lang, san lấp lại nền hành lang bị sụt lún, lát lại gạch nền hành lang	m2	4,800
	4*1,2=4,8		
2	Cung cấp phụ kiện, tháo dỡ và gia công lại, lắp đặt lam thép chấn nằng có sẵn của bệnh viện	m2	21,000
	14*1,5=21		

Ghi chú:

- Các đơn vị phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và các cá nhân thực hiện được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã từng thực hiện các công việc tương tự. Có biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu đặc thù của Bệnh viện. Nếu đơn vị nào được Bệnh viện ký hợp đồng phải cam kết luôn có kỹ sư tại hiện trường để phối hợp với Bệnh viện khi cần giải quyết công việc.


- Báo giá thể hiện cụ thể : Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.HCQT.

TRƯỞNG PHÒNG



Đinh Thiên Hòa