

Số: /BVNĐ-HCQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty Xây dựng

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công cải tạo sơn tường tầng trệt, tường tầng 1 và thay tấm trần nhựa 600x600 khoa Khám Bệnh Và Điều Trị Trong Ngày Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc Lộ 1A, P. Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng.
- Số điện thoại : 0765112543

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Nội dung công việc thực hiện	Đơn vị	Khối lượng
I	Tầng 1		
1	Vệ sinh, cạo sùi xử lý dậm bột bả bề mặt, sơn hoàn thiện 1 lớp 2 phủ	m2	176,040
1.1	Mặt phải hành lang khu phòng chức năng: 34*1,4		47,600
	Cạnh 08 bộ cửa đi (7 lớn, 01 nhỏ): (2,2*2+1,2)*0,1*7+(2,2*2+1,0)*0,1		4,460
	Trừ 08 bộ cửa đi (7 lớn, 01 nhỏ): -((1,2*0,6)*7+1*0,6)		-5,640
1.2	Cuối hành lang: 3,2*1,4		4,480
	Cạnh vách kiếng: (2,8+1,1)*2*0,15		1,170
	Trừ vách kiếng: -2,8*1,1		-3,080
1.3	Mặt trái hành lang khu phòng chức năng: 19,2*1,4		26,880
	Mặt ngoài khu vệ sinh: 7,5*1,1		8,250
	Cạnh 06 cửa đi phòng chức năng: (2,2*2+1,2)*0,1*6		3,360
	Cạnh 04 cửa đi phòng vệ sinh: (2,2*2+0,9)*0,1*4		2,120
	Trừ 06 cửa đi phòng chức năng: -(1,2*0,6)*6		-4,320
	Trừ 04 cửa đi phòng vệ sinh: -(0,9*0,6)*4		-2,160
1.4	Cột sảnh: ((1+0,6)*2)*1,4		4,480
1.5	Sảnh chờ: 16,2*1,4		22,680
-	Cạnh 02 vách kiếng: ((3,6+1,8)*2)*0,2*2		4,320
-	Cạnh cửa sổ: (1,8*2+1,1)*0,2		0,940
-	Trừ 02 vách kiếng: -(3,6*1,1)*2		-7,920
-	Trừ 01 cửa sổ: -1,1*1,8		-1,980
1.6	Trần hành lang		
-	Khu cầu thang đi lên: 11*6,4		70,400
2	Xử lý chống ô bằng dung dịch chống ố vách tường hành lang sảnh cầu thang, vách các phòng khám bên phải, vách cuối hành lang, vách nhà vệ sinh bệnh nhân	m2	132,030
3	Tháo dỡ trần hành lang hiện hữu cột xương nhôm thạch cao cũ vận chuyển về kho Hành chánh		155,800
-	Hành lang: 34*4		136,000
-	Sảnh khu vệ sinh: 6,6*3		19,800
4	Đóng trần thạch cao nhựa tấm 600x600		155,800
-	Hành lang: 34*4		136,000
-	Sảnh khu vệ sinh: 6,6*3		19,800
II	Tầng trệt		

1	Vệ sinh, cạo sùi xử lý dặm bột bả bề mặt, sơn hoàn thiện 1 lớp 2 phủ	m2	90,850
1.1	Mặt phải hành lang khu phòng chức năng: 34*1,7		57,800
	Cạnh 08 bộ cửa đi (7 lớn, 01 nhỏ): (2,2*2+1,2)*0,1*7+(2,2*2+1,0)*0,1		4,460
	Trừ 08 bộ cửa đi (7 lớn, 01 nhỏ): -((1,2*0,6)*7+1*0,6)		-5,640
1.2	Cuối hành lang: 3,2*1,7		5,440
	Cạnh vách kiếng: (2,8+1,1)*2*0,15		1,170
	Trừ vách kiếng: -2,8*1,1		-3,080
1.3	Mặt trái hành lang khu phòng chức năng: 13*1,7		22,100
	Khu nhà thuốc (không tính khu có ghi chữ số): 7*1		7,000
	Cạnh 04 cửa đi: (2,2*2+1,2)*0,1*4		2,240
	Trừ 04 cửa đi: -(0,6*1,2)*4		-2,880
1.4	Hành lang cửa chính: (0,5+0,6)*(0,6*2+6)		7,920
1,5	Tường khu tủ điện bao gồm gờ cột, cửa, tủ điện: 7,5*1,7		12,750
	Trừ tủ điện: -0,9*0,5		-0,450
	Trừ cửa đi: -1,2*0,5		-0,600
1,6	Tường khu vệ sinh: 3,5*2,8		9,800
	Trừ cửa vệ sinh: -0,7*1,8		-1,260
2	Xử lý chống ô bằng dung dịch chống ố khoảng hành lang các phòng khám, trần khu phòng khám và vách nhà vệ sinh	m2	45,425
III	Phòng thu ngân B		
1	Vệ sinh, cạo sùi xử lý dặm bột bả bề mặt, sơn hoàn thiện 1 lớp 2 phủ	m2	23,500
1,1	Mặt sau: 1,5*1,8		2,700
	2 mặt 2 cột sau: (0,6+0,6)*1,5		1,800
1,2	Mặt phòng nhân viên: 1,4*1,5		2,100
	Trừ cửa phòng nhân viên: -0,7*0,4		-0,280
1,3	Mặt tiền: 0,9*5,2		4,680
1,4	Mặt đối diện phòng nhân viên: 1,4*1,5		2,100
1,5	Trần: 5,2*2		10,400
2	Xử lý chống ô bằng dung dịch chống ố trần thạch cao, tường vách trong và vách hông	m2	23,500
IV	Vận chuyển xà bần ra khỏi bệnh viện	chuyến	6
	TỔNG CỘNG		
	VAT 8%		
	TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM VAT		

Ghi chú:

- Các đơn vị phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và các cá nhân thực hiện được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã từng thực hiện các công việc tương tự. Có biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu đặc thù của Bệnh viện. Nếu đơn vị nào được Bệnh viện ký hợp đồng phải cam kết luôn có kỹ sư tại hiện trường để phối hợp với Bệnh viện khi cần giải quyết công việc.

- Báo giá thể hiện cụ thể: Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.HCQT.

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong