

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty Xây dựng

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cải tạo, nâng cấp và mở rộng nhà chứa chất thải sinh hoạt và khu xử lý tải lau nhà tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc Lộ 1A, P. Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ: Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng.

- Số điện thoại : 0765112543

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, T. Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 02 tháng 04 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 09 tháng 04 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Nội dung công việc thực hiện	Đơn vị	Khối lượng
I	THÁO DỠ HIỆN TRẠNG		
1	Tháo dỡ tường hiện hữu	m2	14,400
-	Tường bao phòng chất thải thông thường: 4,8*3		14,400
2	Phá dỡ nền bê tông hiện hữu	m2	40,000
-	Sân nền: 4*10		40,000
II	CẢI TẠO		
1	Đào 4 hố móng: 1*1*1*4	m3	4,000
2	bê tông lót móng mác 150 đá 1x2 dày 10cm: 0,9*0,9*0,1*4	m3	0,324
3	Gia công lắp dựng cốt thép móng, cổ cột	kg	56,880
-	móng thép phi 12 a 150: (12*4*0,8)*0,89		34,176
-	Cổ cột 200x200: 4 phi 12: (1,2*4*4)*0,89		17,088
-	Thép đai cổ cột phi 8 a150: ((0,6/0,15)*0,9*4)*0,39		5,616
4	Gia công lắp dựng ván khuôn, chống móng: 0,9*4*0,3*4	m2	4,320
5	Bê tông móng mác 250 đá 1x2, bản đáy dày 15cm, bản cánh dày 15cm: ((0,9*0,9*0,15)+(0,9*0,9*0,075))*4	m3	0,729
6	Gia công lắp dựng ván khuôn, chống cổ cột: 0,2*4*0,6*4	m2	1,920
7	Bê tông cổ cột mác 250 đá 1x2: 0,2*0,2*0,6*4	m3	0,096
8	Gia công lắp dựng cốt thép giằng móng 200x300 4 phi 12, đai phi 8 a150	kg	147,500
-	Thép chủ phi 12: (15+10)*4*0,89		89,000
-	Thép đai phi 8 a150: (15+10)/0,9*1,1*0,39		58,500
9	Gia công lắp dựng ván khuôn giằng móng 200x300: (15+10)*0,8	m2	20,000
10	Bê tông giằng móng, nền nhà, sân nền bê tông mác 250 đá 1x2	m3	12,700
-	Giằng móng: (15+10)*0,3*0,2		1,500
-	Nền nhà dày 10cm: (5*5+3*4)*0,1		3,700
-	Sân nền dày 15cm: 10*5*0,15		7,500
11	Gia công lắp dựng cốt thép 4 cột phi 12, đai phi 8 a 150	kg	71,548
-	Thép chủ phi 12: (3,1*4)*4*0,89		44,144
-	Thép đai phi 8 a150: (3,1/0,15)*0,85*4*0,39		27,404
12	Gia công lắp dựng ván khuôn 4 cột: 0,2*4*3,1*4	m2	9,920
13	Bê tông cột mác 250 đá 1x2: 0,2*0,2*3,1*4	m3	0,496
14	Xây tường 100 nhà chứa rác	m3	8,120
-	Tường bao: (15+10)*3,1*0,1		7,750

-	Trừ cửa: $(0,9*2+2,4*2)*0,1$		-0,660
-	Tường rào: $1,5*1*0,1$		0,150
-	Gờ chắn nước nhà giặt: $8*0,5*0,1$		0,400
-	Bó vĩa chỗ rửa mới nổi ra bó vĩa hiện hữu: $8*0,3*0,2$		0,480
15	Tô tường dày 1,5cm vữa mác 75	m2	119,930
-	Tường bao trong nhà đã trừ gạch ốp: $(15+10)*1,5$		37,500
-	Tường bao ngoài nhà: $(15+10)*3$		75,000
-	Cạnh cửa: $((2*2+2,4)+(0,9+2*2))*0,1$		1,130
-	Trừ cửa: $(0,9*2+2,4*2)$		-6,600
-	Tường rào: $(1,5*1)*2+(1,5+1)*0,1$		3,250
-	Gờ chắn nước nhà giặt: $(8*0,5)+(8+0,5)*0,1$		4,850
-	Bó vĩa chỗ rửa mới nổi ra bó vĩa hiện hữu: $8*0,6$		4,800
16	Ốp gạch mặt trong nhà cao 1,6m gạch 250x400		34,720
-	Tường bao trong nhà: $(15+10)*1,6$		40,000
-	Trừ cửa: $2,4*1,6+0,9*1,6$		-5,280
17	Bả bột, sơn màu vàng nhạt	m2	260,830
-	Tường củ trong nhà trừ gạch ốp: $(12*2*1,9+4*1,9*6)$		91,200
-	Tường củ ngoài nhà không làm mặt sau: $12*3,1$		37,200
-	Tường bao mới ngoài nhà: $(15+10)*3,1$		77,500
-	Tường bao mới trong nhà đã trừ gạch ốp: $(15+10)*1,9$		47,500
-	Cạnh cửa: $((2*2+2,4)+(0,9+2*2))*0,1$		1,130
-	Trừ cửa: $(0,9*2+2,4*2)$		-6,600
-	Tường rào: $(1,5*1)*2+(1,5+1)*0,1$		3,250
-	Gờ chắn nước nhà giặt: $(8*0,5)+(8+0,5)*0,1$		4,850
-	Bó vĩa chỗ rửa mới nổi ra bó vĩa hiện hữu: $8*0,6$		4,800
18	Lợp mái tôn Hoa Sen 4,5zem màu xanh; lắp đặt xà gồ thép 4x8 vị trí mới xây: $5,3*5+4,3*3$	m2	39,400
19	Cán vữa dày 3cm, lát gạch thanh thanh 600x600	m2	66,360
-	Nhà mới xây: $4,8*4,8+2,8*3,8$		33,680
-	Nhà củ phòng rác thông thường, phòng kế bên: $(4,8+3,8)*3,8$		32,680
20	Gia công lắp dựng cửa khung sắt bản tôn sơn dầu và phụ kiện (gông, lề, tai khóa...); Khung V bản vào tường	m2	6,600
-	Cửa D1 rác thông thường: $2,4*2$		4,800
-	Cửa D3 phòng giặt: $0,9*2$		1,800
21	Vệ sinh, sơn dầu 02 cửa hiện hữu	m2	8,000
-	$(2*2)*2$		8,000
22	Lắp đặt đường nước cấp, đường nước thoát hoàn thiện để gắn lavabo inox (lavabol kho Bệnh viện)	cái	1,000
23	Lắp đặt vòi xịt ống nhựa phi 27 đầu nguồn tối đa 5m		1,000
24	Gia công lắp dựng tấm chắn rác rãnh thoát nước dùng thép V	m	10,000

25	Đào hố ga thoát nước thải: 0,9*0,9*0,7	m3	0,567
26	Bê tông lót hố ga mác 150 đá 1x2: 1*1*0,1	m3	0,100
27	Xây tường hố ga bằng gạch 8x8x18 dày 100 cạnh 800, cao 600	m3	0,192
28	Tô tường hố ga: 0,8*4*0,6	m2	1,920
29	Gia công, lắp dựng cốt thép phi 10 a 150, Bê tông đá 1x2 mác 250 nắp hố ga: 0,8*0,8	m3	0,064
30	Lắp đặt, đấu nối ống thoát nước phi 114 từ hố ga mới xây đến hố ga thoát nước thải của bệnh viện khoảng cách tối đa 5m	m	5,000
31	Lắp đặt, đấu nối ống thoát nước phi 90 từ sàn rửa nhà giặt mới xây đến hố ga mới xây	m	6,000
-	Lắp đặt phễu thu nước sàn nhà giặt	cái	1,000
32	Dọn dẹp, vận chuyển xà bần ra khỏi bệnh viện	chuyển	10,000
33	Chặt cây dầu hiện hữu	Cây	1,000
34	Cung cấp 02 bình chữa cháy bột CO2	cái	2,000
	TỔNG CỘNG		
	VAT 8%		
	TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM VAT		

Ghi chú:

- Các đơn vị phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và các cá nhân thực hiện được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã từng thực hiện các công việc tương tự. Có biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu đặc thù của Bệnh viện. Nếu đơn vị nào được Bệnh viện ký hợp đồng phải cam kết luôn có kỹ sư tại hiện trường để phối hợp với Bệnh viện khi cần giải quyết công việc.

- Báo giá thể hiện cụ thể: Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.HCQT.

GIÁM ĐỐC

Lê Anh Phong