

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi : Các Công ty Xây dựng

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công sửa chữa một số hạng mục tầng 1 tầng 2 khu nhà G khoa Bệnh Nhiệt Đới Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc Lộ 1A, P. Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Văn Thành
- Chức vụ: Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng.
- Số điện thoại: 0765112543

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện.

Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng Quản lý chất lượng - Bệnh Viện Nhi Đồng Đồng Nai – Quốc lộ 1A, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai.

- File mền gửi qua Gmail: phongqlcl.bvnhi@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá

- Từ 08 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2026 đến trước 08h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Stt	Nội dung công việc thực hiện	Đơn vị	Khối lượng
I	TIỀN SẢNH		
1	Chống thấm trần hành lang (phòng WC G102 đục nền kiểm tra rò rỉ, xử lý chỗ chảy nước, lát nền lại tại phòng vệ sinh)	vị trí	1,50
2	Tháo dỡ trần chìm sảnh đón: 3,7*4,2	vị trí	1,00
3	Xử lý chống ố:		25,21
-	Tường ngoài sảnh đón: 3,7*3,2		11,84
-	Cạnh trần sảnh đón: 3,5*0,5		1,75
-	Tường mặt trong sảnh đón (phòng số 5): 4,2*2,1		8,82
-	Cột sảnh đón trong phòng số 5: 0,8*3,5		2,80
4	Vệ sinh, cạo sùi xử lý dặm bột bả bề mặt, sơn hoàn thiện 1 lớp 2 phủ	m2	40,75
-	Tường ngoài sảnh đón: 3,7*3,2		11,84
-	Tường mặt trong sảnh đón (phòng số 5): 4,2*2,1		8,82
-	Cột sảnh đón trong phòng số 5: 0,8*3,5		2,80
-	Trần hành lang: 3,7*4,2		15,54
-	Cạnh trần sảnh đón: 3,5*0,5		1,75
5	Đóng trần chìm hành lang sảnh đón: 3,7*4,2	m2	15,54
6	Ốp tấm nhựa vân mây giả đá: 3,7*3,2		11,84
II	CHỐNG THẤM		
1	Đục nền kiểm tra rò rỉ, xử lý chỗ chảy nước, lát nền lại tại phòng vệ sinh phòng G110, G108, G209	vị trí	4,50
III	PHÒNG CẤP CỨU		
1	Tháo dỡ các điểm trần hiện hữu:	vị trí	1,00
p	Đóng trần thạch cao: 8,3*4,6	m2	13,32
-	Điểm 1: 1,8*2,6=4,68		
-	Điểm 2: 1,8*4,8=8,64		
IV	PHÒNG BỆNH SỐ 3;4		
1	Cung cấp, lắp dựng cửa lùa (1,2*2,2); vách nhôm kính điện màu trắng hệ 55, kính cường lực, phụ kiện tại hành lang trước phòng bệnh số 4: 2,8*2,9	m2	8,12
2	Đục cột kiểm tra, xử lý thấm cột	vị trí	1,00
3	Xử lý chống ố	m2	8,85
-	Cột: 1,9*1,5=2,85		2,85
-	Tường: 4*1,5=6,00		6,00
4	Vệ sinh, cạo sùi xử lý dặm bột bả bề mặt, sơn hoàn thiện 1 lớp 2 phủ	m2	8,85

-	Cột: $1,9 \times 1,5 = 2,85$		2,85
-	Tường: $4 \times 1,5 = 6,00$		6,00
V	Dọn dẹp, vệ sinh hoàn trả mặt bằng		
1	Vận chuyển xà bần ra ngoài	chuyển	2,00
	TỔNG CỘNG		
	VAT 8%		
	TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM VAT		

Ghi chú:

- Các đơn vị phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và các cá nhân thực hiện được cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã từng thực hiện các công việc tương tự. Có biện pháp thi công phù hợp với yêu cầu đặc thù của Bệnh viện. Nếu đơn vị nào được Bệnh viện ký hợp đồng phải cam kết luôn có kỹ sư tại hiện trường để phối hợp với Bệnh viện khi cần giải quyết công việc.

- Báo giá thể hiện cụ thể: Mức % thuế VAT và số tiền tương ứng, thời gian dự kiến thực hiện, thời gian bảo hành.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, P.HCQT, P.QLCL

GIÁM ĐỐC

LÊ ANH PHONG